

**ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA
OPĆINA BOL – OPĆINSKI
NAČELNIK, UZ PJACU 2, 21420 BOL**

**OBRAZAC
B**

NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA

**UGRADNJA KAMENOG STEPENIŠTA
OD SV. ANTE DO TURISTIČKE ZAJEDNICE**

| 1 | KAMENARSKI RADOVI - kamen "ZEČEVO" STEPENICE sl.x35x5cm | jed.mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn) |
|---|--|-----------|----------|---------------------|----------------|
|---|--|-----------|----------|---------------------|----------------|

- 1.1. Izrada i ugradnja zaobljenih **kamenih stepenica** (R-2,5cm), š-35,0cm, deb. 5,0cm i dužine > 100cm fino štokovanih i antikiranih jednom četkom.
Izrada i ugradnja **kamenih čela** navedenog stepeništa š-(16-18cm) i deb. 2,0cm fino štokovanih i antikiranih jednom četkom.

Obračun se vrši po m' ugrađenog stepeništa.

m'

46,00

UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 1.

| 2 | KAMENARSKI RADOVI - kamen "ZEČEVO" STEPENICE sl.x30x5cm | jed.mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn) |
|---|--|-----------|----------|---------------------|----------------|
|---|--|-----------|----------|---------------------|----------------|

- 2.1. Izrada i ugradnja zaobljenih **kamenih stepenica** (R-2,5cm), š-30,0cm, deb. 5,0cm i dužine > 100cm fino štokovanih i antikiranih jednom četkom.
Izrada i ugradnja **kamenih čela** navedenog stepeništa š-(16-18cm) i deb. 2,0cm fino štokovanih i antikiranih jednom četkom.

Obračun se vrši po m' ugrađenog stepeništa.

m'

43,00

UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 2.

| 3 | KAMENARSKI RADOVI - kamen "ZEČEVO" KAMENE PLOČE ZA POD sl.x30x3cm | jed.mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn) |
|---|--|-----------|----------|---------------------|-------------|
|---|--|-----------|----------|---------------------|-------------|

- 3.1. Izrada i ugradnja **kamenih ploča** dim. sl.x30x3cm fino štokovanih i antikiranih jednom četkom.

Obračun se vrši po m² ugrađenog poda.

m²

110,00

UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 3.

| 4 | KAMENARSKI RADOVI - kamen "ZEČEVO" KAMENE PLOČE ZA POKLOPCE ŠAHTI 60x60x5cm | jed.mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn) |
|---|--|-----------|----------|---------------------|-------------|
|---|--|-----------|----------|---------------------|-------------|

4.1.

Izrada i ugradnja **kamenih ploča** dim. 60x60x5cm fino štokovanih i antikiranih jednom četkom sa ugraviranim natpisom KANALIZACIJA.

Obračun se vrši po kom ugrađene ploče.

kom

3,0

UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 4.

REKAPITULACIJA RADOVA :

(u kn)

1.
2.
3.
4.

UKUPNA NETO VRIJEDNOST RADOVA

PDV (25%)

UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA

ponudu dao :
